

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SPLIT,

Kralja Zvonimira 35/III 21000 Split, tel: 021/408-201, e-mail: split@hrsume.hr

ŠUMARIJA ŠIBENIK

ELABORAT RADOVA BIOLOŠKE OBNOVE ŠUMA
EBN: DSN_DIR-2020-111-17
GRUPA: 4

Ovlašteni inženjer šumarstva


Daria Kekelić
dipl. ing. šum.
ovlašten inženjer šumarstva
HRVATSKE ŠUME d.o.o.



**ELABORAT PRIPREMNIH RADOVA U SVRHU KONVERZIJE DEGRADIRANIH ŠUMSKIH SASTOJINA
I ŠUMSKIH KULTURA**

Šumarija: Šibenik
Gospodarska jedinica: Jamina
Odjel/Odsjek: 17a
Površina: 46,89 ha

Radovi pripreme staništa traktorskom sitnilicom

Rad podrazumijeva uklanjanje vegetacije-šmrike traktorom s nošenom rotositnilicom na površine od 46,89 ha. Uklonjenu vegetaciju je potrebno usitniti (iziverati) te ravnomjerno rasporediti po površini. Prilikom uklanjanja i usitnjavanja vegetacije paziti na visinu panjeva koji moraju biti po pravilima struke. Obavezno izbjegavati kosi rez. Zelene pruge iskolčene na terenu ne usitnjavati. Obračun po ha pripremljenog staništa.

<i>Vrsta rada</i>	<i>Količina (ha)</i>	<i>Jed. cijena (kn/ha)</i>	<i>Ukupno (kn)</i>
Radovi pripreme staništa traktorskom sitnilicom	46,89		-

Radovi strojne izrade uzgojnih pruga

Rad podrazumijeva sječu sveg raslinja, iveranje raslinja, strojno vađenje panjeva posječenog raslinja na trasi, poravnavanje površine trase šumsko uzgojne pruge na potrebnu širinu, te zasjecanje terena na strmijem poprečnom nagibu. Kod izrade je potrebno koristiti lakšu građevinsku mehanizaciju (buldozer), a na terenima sa većim učešćem kamena gdje je potrebno njegovo razbijanje potrebno je koristiti bager sa hidrauličkim čekićem. Kod izrade značajnu pažnju treba obratiti poravnavanju i formiranju poprečnog nagiba šumsko uzgojne pruge (oko 4-6%) na vanjsku stranu i na taj način omogućiti poprečnu odvodnju. Širina izgrađenih šumskouzgojnih pruga ne smije prelaziti 3,0 m. Obračun po dužnom kilometru izrađene šumskouzgojne pruge.

<i>Vrsta rada</i>	<i>Količina (km)</i>	<i>Jed. cijena (kn/km)</i>	<i>Ukupno (kn)</i>
Radovi strojne izrade uzgojnih pruga	4,14		-

Radovi pripreme staništa bagerom-dozer s ripperom

Rad podrazumijeva podrivanje terena - ripperanje dozerom s ripperom (metalni klin) koje će se vršiti na površini od 46,89 ha i dubini od minimalno 70 cm. Razmak od brazde do brazde treba biti 3 m. Ovaj rad podrazumijeva nabavu i dopremu zemljanog materijala bez primjesa kamenih čestica na dijelovima terena gdje to bude potrebno u količini od cca 100 m³. Obračun po ha odrađene površine.

<i>Vrsta rada</i>	<i>Količina (ha)</i>	<i>Jed. cijena (kn/ha)</i>	<i>Ukupno (kn)</i>
Radovi pripreme staništa bagerom-dozer s ripperom	46,89		-

REKAPITULACIJA

REKAPITULACIJA

Vrsta rada	Rok izvršenja	Količina	Jed. cijena (kn)	Ukupno (kn)
Radovi pripreme staništa traktorskom sitnilicom (ha)	10.01.2022. - 31.05.2022.	46,89		
Radovi strojne izrade uzgojnih pruga (km)	01.03.2022. - 31.05.2022.	4,14		
Radovi pripreme staništa bagerom-dozer s ripperom (ha)	01.03.2022. - 31.05.2022.	46,89		
Ukupno:				- kn

ELABORAT IZRADILA:
Manuela Periša, dipl.ing.šum.

Manuela Periša

UPRAVITELJICA ŠUMARIJE:
Daria Kekelić, dipl.ing.šum.



SUGLASNOST ZA UŠP
Damir Jukić-Braculj
mag.ing.silv.
ovlašten inženjer šumarstva
D. Jukić-Braculj
HRVATSKE ŠUME d.o.o.



Gospodarska jedinica "Jamina"

Površina za konverziju

Zelene pruge (smirka) širine 2 m / dužine 4940 m

Šumsko-uzgojne pruge 4135 m

1:10.000

