

Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljica, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekas – član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

UŠP:

Vinkovci

Šumarija:

Mikanovci

Izvod iz Elaborata**Grupa rada: Pridobivanje drva iz šume****Vrsta rada: Sječa i izrada energetskeg drva TL (sa uspostavom šumskog reda)****Izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL****Ev. broj nabave: : DIR-2020-111-17****Grupa _009****G.J. „Muški otok“****Odjeli, odsjeci: 59/c, 72/c, 73/b, 83/c, 84/b, 84/d, 85/b**


Početak radova : 03.01.2022.

Planirani završetak : 28.02.2022.

U St. Mikanovcima , 15.11.2021. god.


Elaborat izradio:

Josip Štengl, dipl.ing.šum.



Upravitelj šumarije:

Anto Glavaš, dipl.ing.šum.



Sječa i izrada energetskeg drva TL (sa uspostavom šumskog reda)

Izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL

Naziv grupe	Šumarija	Gospod. jedinica	Odjel	Vrsta usluge	Količina	Površina odsjeka	Broj stabala	SKS	Vrsta sijeka	Metoda rada	Srednja udaljenost privlačenja
					m ³	ha		m ³			m
1	Mikanovci	Muški otok	59/c	Sječa-obaranje stabala izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL	29,89	2,02	109	0,27	Pripremni	sortimentna	150
		Muški otok	72/c	Sječa-obaranje stabala izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL	36,44	2,10	142	0,26	Pripremni	sortimentna	100
		Muški otok	73/b	Sječa-obaranje stabala izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL	262,39	8,80	1.032	0,25	Pripremni	sortimentna	400
		Muški otok	83/c	Sječa-obaranje stabala izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL	336,66	12,61	2.842	0,12	Pripremni	sortimentna	200
		Muški otok	84/b	Sječa-obaranje stabala izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL	71,10	1,50	352	0,20	Pripremni	sortimentna	500
		Muški otok	84/d	Sječa-obaranje stabala izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL	505,63	13,53	4.261	0,12	Pripremni	sortimentna	150
		Muški otok	85/b	Sječa-obaranje stabala izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL	219,89	5,15	1.113	0,20	Pripremni	sortimentna	750
				Σ	Sječa-obaranje stabala izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL	1462,00	45,71	9.851			

Tehnologija rada:

Vrsta rada: Sječa i izrada energetskeg drva TL (sa uspostavom šumskog reda)
Izvoženje energetskeg drva – forwarder <14 t, TL

Rok početka radova: 03. siječanj 2022.god.

Rok završetka radova: 28. veljače 2022.god.

Napomena: Uz obaranje doznačenih stabala potrebno je sasjeći i sav podrast preko tri centimetra

